

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

GMINA BOBOLICE
powiat koszaliński
woj. zachodniopomorskie

Bobolice, dn. 20.07.2012 r.

Nr sprawy: ZP.271.635.1.2012.IZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: **„Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji w Bobolicach – etap I”**, tj.:

1. ZAŁĄCZNIK NR 11

W dokumentacji przygotowanej przez projektantów w formie pdf. (załącznik nr 11) został omyłkowo dołączony kosztorys nakładczy z przedmiarem.

W związku z powyższym z załącznika nr 11 zostaje wyłączona część dotycząca dokumentu - kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem a pozostała część dokumentu nie ulega zmianie.

2. ZAŁĄCZNIK NR 17


Zmodyfikowano załącznik nr 17.

Zapis przed zmianami:



Budowa energooszczędnego oświetlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Oświetlenie		
1	KNR 2-01 0701.2/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	180,000
2	KNR 2-01 0701.3/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	54,00
3	KNR 2-01 0704.2/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	180,000
4	KNR 2-01 0704.3/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	54,00
5	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm	m	53,500
6	KNR 2-01 0707/02	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	9,000
7	KNR 5-10 0301/01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	384,000
8	KNR 5-10u1 0049/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - analogia ustawienie fundamentu F-150	kpl	9,000
9	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych	m	211,000
10	KNR 5-10 0114/02	Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach osłonowych	m	71,000
11	KNR 5-10 0603/07	Zarobienie na suchu końca kabla YAKY 4x35mm ²	szt.	18,000
12	KNR 5-10 0708/01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III	szt.	9,000
13	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie jednoramienny	szt.	2,000
14	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie - dwuramienny	szt.	2,000
15	KNR 5-10w 1004/01	Wciąganie przewodów w słup i wysięgnik z udziałem podnośnika samochodowego	m/1prz	110,000
16	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw ręciowych z 1 lampą w oprawie, na zamontowanym wysięgniku	szt.	11,000
17	KNR 5-10w 1001/04	Montaż złączy IZK	szt.	9,000
18	KNR 5-08u2 0017/05	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej o długości 4,5m metodą uderową w gruncie kategorii III	szt.	2,00
19	KNR 5-08u2 0017/06	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą uderową w gruncie kategorii III - za każde następne 1,5m	szt.	6,00
20	KNR 5-08 0611/02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III	m	15,00
21	KNR 5-10 1106/01	Montaż na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100kg-demontaż	szt.	
22	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	9,000



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Przedmiar

Strona 2/2

Budowa energooszczędnego oświetlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm.	Ilość
23	KNR 4-03 1205/01	Pierwszy pomiar uzziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,000
24	KNR 4-03 1205/05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar	9,000
25	kalk. ind	obsługa geodezyjna	pomiar	1,000

Zapis po zmianach:

Przedmiar



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Oświetlenie		
1	KNR 2-01 0701.2/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	180,000
2	KNR 2-01 0701.3/02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	54,00
3	KNR 2-01 0704.2/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	180,000
4	KNR 2-01 0704.3/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III	m	54,00
5	KNR 5-10 0303/01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm	m	53,500
6	KNR 2-01 0707/02	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m ³	9,000
7	KNR 5-10 0301/01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	384,000
8	KNR 5-10n1 0049/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamenta prefabrykowanego - analogia ustawienie fundamentu F-150	kpl	9,000
9	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych	m	211,000
10	KNR 5-10 0114/02	Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach osłonowych	m	71,000
11	KNR 5-10 0603/07	Zarobienie na suchu końca kabla YAKY 4x35mm ²	szk.	18,000
12	KNR 5-10 0708/01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III	szk.	9,000
13	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie jednoramienny	szk.	7,000
14	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie - dwuramienny	szk.	2,000
15	KNR 5-10w 1004/01	Wciąganie przewodów w słup i wysięgnik z udziałem podnośnika samochodowego	m/1prz	110,000
16	KNR 5-10 1005/07	Montaż opraw i lamp w oprawkach, na zamontowanym wysięgniku	szk.	11,000
17	KNR 5-10w 1001/04	Montaż złączy IZK	szk.	9,000
18	KNR 5-08n2 0017/05	Montaż uzimów ze stali profilowanej miedzianej o długości 4,5m metodą uderową w gruncie kategorii III	szk.	2,00
19	KNR 5-08n2 0017/06	Montaż uzimów ze stali profilowanej miedzianej metodą uderową w gruncie kategorii III - za każde następane 1,5m	szk.	6,00
20	KNR 5-08 0611/02	Montaż uzimów powierzchniowych w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii III	m	15,00
21	KNR 5-10 1106/01	Montaż na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100kg - demontaż	szk.	1,000



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-03 1203/01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	ode.	9,000
23	KNR 4-03 1205/01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,000
24	KNR 4-03 1205/05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar	9,000

Zapisy SIWZ Rozdział A pkt. XV są dla Wykonawcy wiążące.

Dokonana zmiana w specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści z niniejszego pisma.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wąter-Ubysz

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)