

Nazwa robót budowlanych: Naprawa dachu w tym wymiana murlat i podwalin 60 m2, przełożenie dachówki 19,5 m2, uzupełnienie pokrycia i poprawienie obróbek blacharskich 55 m2, uszczelnień 10 m2 oraz wymiana dwóch okien dachowych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		NAPRAWA DACHU		
1	KNR 4-01 0412/04	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu	m	60,000
2	KNR 4-01 0504/01	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho	m2	19,500
3	KNR 4-01 0523/06	Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łąt z blachy ocynkowanej o powierzchni do 1m2	miejsce	30,000
4	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2	30,000
5	KNR 4-01 0531/04	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów i ścian, świetlików dachów krytych dachówką holenderką, płytami bitumicznymi falistymi	m2	25,000
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	17,000
7	KNR 4-01 0524/10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynekowych za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt	5,000
8	KNR 4-01 0518/05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń	m2	10,000
9	KNR 4-01 0506/05	Uszczelnienie zaprawą styków z murami	m	3,600
10	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	0,700
11	KNR-W 2-02 1016/03	Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 1,00m2 fabrycznie wykończone	m2	2,000