

Nazwa robót budowlanych: Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w tym: malowanie 1650 m², wymiana drzwi wewnętrznych 28m², ułożenie glazury i terakoty 102 m², remont sanitariatów i wewnętrznej instalacji elektrycznej (wymiana gniazd i oświetlenia) oraz ułożenie nowych posadzek 178 m².

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE				
1	KNR 4-04 0105/04 wyd.IV 1997	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	84,000
2	KNR 4-04 1101/01 wyd.IV 1997	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wylądowaniu	m ³	12,000
3	KNR 2-02 2010/08 wyd.V 1995	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 50cm	m ²	87,000
4	KNR 2-02 2010/02 wyd.V 1995	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o pokryciu jednostronnym jednowarstwowym 25-01 i rozstawie słupków co 50cm	m ²	61,000
5	KNKRB 3 0702/04 wyd.I 1991	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych wewnętrznych	m ²	28,000
6	KNR-W 2-02 0132/01 wyd.V 2003	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1,500
7	KNR-W 2-02 0830/01 wyd.V 2003	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²	87,000
8	KNR K-06 0102/04 wyd.I 2005	Rozebranie ścian skośnych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	6,600
9	KNR K-06 0203/08 wyd.I 2005	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien o powierzchni do 1,00m ² w pokryciach dachowych płaskich cienkich	szt	8,000
10	KNR K-06 0201/04 wyd.I 2005	Montaż okien dachowych o wymiarach 66x118cm	szt	8,000
11	KNR K-06 0207/01 wyd.I 2005	Montaż żaluzji do okien dachowych o wymiarach 66x118	szt	8,000
12	KNR K-06 0302/04 wyd.I 2005	Uzupełnienie pokrycia dachu profilowanego i falistego z blachy profilowanej po montażu okien	m ²	1,500
13	KNR-W 2-02 1040/02 wyd.V 2003	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	4,000
14	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	1.650,000
15	KNR 4-01 1204/05 wyd.III 1999	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - gruntowanie	m ²	1.650,000
16	KNR 4-01 1204/03 wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m ²	1.650,000
17	KNR-W 2-02 2005/01 wyd.V 2003	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	150,000

Nazwa robót budowlanych: Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w tym: malowanie 1650 m², wymiana drzwi wewnętrznych 28m², ułożenie glazury i terakoty 102 m², remont sanitariatów i wewnętrznej instalacji elektrycznej (wymiana gniazd i oświetlenia) oraz ułożenie nowych posadzek 178 m².

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR-W 2-02 2007/05 wyd.V 2003	Okladziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych	m ²	100,000
19	KNR 2-02s 1102/02 1998	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m ²	240,000
20	KNR 2-02s 1112/09 1998	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	178,000
21	KNR 2-02s 1112/06 1998	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - Winigam	m ²	178,000
22	KNR 2-02s 1113/03 1998	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych układanych luzem (bez kleju)	m ²	62,000
23	KNR 2-02s 1113/06 1998	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	64,000
24	KNR-W 2-02 0327/01 wyd.V 2003	Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0,3-1,0t	element	2,000
25	KNR-W 2-02 0322/01 wyd.V 2003	Stupy o masie do 2,0t łączone za pomocą spawania	element	2,000
26	KNR-W 2-02 0308/03 wyd.V 2003	Płyty stropowe środkowe pełne o długości 6,0m w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej z elementów Wk-70	element	1,000
ROBOTY ELEKTRYCZNE				
27	KNR 4-03 0901/08 wyd.IV 1992	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłączeń	20,000
28	KNR 4-03 0811/03 wyd.IV 1992	Wymiana przewodów przyłączy o przekroju do 2x10mm ² stanowiących przedłużenie przyłącza do zabezpieczenia głównego obiektu na podłożu ceglany	m	200,000
29	KNR 4-03 1134/01 wyd.IV 1992	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	20,000
30	KNR 4-03 1202/01 wyd.IV 1992	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN I-fazowego	pomiar	2,000
31	KNR-W 5-08 0114/04 wyd.I 1997	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do cegły	m	100,000
32	KNR-W 5-08 0302/08 wyd.I 1997	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych o przekroju przewodów do 2,5mm ² przez przykręcenie	szt	10,000
33	KNR-W 5-08 0502/04 wyd.I 1997	Przygotowanie podłoża gipsowego, gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 4 kołkach rozporowych plastikowych	kpl	20,000
34	KNR 4-03 0606/05 wyd.IV 1992	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x40W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	30,000

Nazwa robót budowlanych: Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w tym: malowanie 1650 m², wymiana drzwi wewnętrznych 28m², ułożenie glazury i terakoty 102 m², remont sanitariatów i wewnętrznej instalacji elektrycznej (wymiana gniazd i oświetlenia) oraz ułożenie nowych posadzek 178 m².

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 4-03 0303/03 wyd.IV 1992	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ² w podłożu ceglany	szt	1,000
36	KNR-W 5-08 0309/03 wyd.I 1997	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych przelotowych podwójnych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 10A/2,5mm ²	szt	10,000
ROBOTY SANITARNE				
37	KNR-W 4-01 0346/03 wyd.III 2000	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	24,000
38	KNR-W 4-01 0821/04 wyd.III 2000	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20cm układanych na klej o powierzchni do 1,0m ² w jednym miejscu	m ²	72,000
39	KNR-W 4-01r97 0812/05 wyd.I 1997	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	30,000
40	KNR-W 2-02 1109/05 wyd.V 2003	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	30,000
41	KNR-W 4-02 0224/03 wyd.I 1997	Wymiana ustępu z miską porcelanową wiszącą - ścienną	kpl	4,000
42	KNR-W 4-02 0220/01 wyd.I 1997	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspomnikami z syfonem mosiężnym	kpl	4,000
43	KNR 2-02s 1202/07 1998	Przegrody systemowe do WC z drzwiami , aluminiowe	kpl	2,000
44	KNR 4-02 0228/06 wyd.IV 1996	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl	2,000
45	KNR 4-02 0221/03 wyd.IV 1996	Wymiana basenu kamionkowego pod natrysk 825x825mm	kpl	1,000

