

Nazwa robót budowlanych: wykonanie tarasu widokowego - ok. 56 m², remont ścieżki rowerowo-spacerowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ok. - 494 m², budowa dekoracyjnego oświetlenia parkowego - lampy 4 sztuki, elementy małej architektury (ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 5 szt., kwietniki - 4 szt., luneta widokowa - 1 szt. i tablica turystyczno - przyrodnicza - historyczna - 1 szt.)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Realizacja wg wniosku PROW</i>		
		TARAS WIDOKOWY		
1	KNR 2-01 0122/02	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m3	62,560
2	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	56,000
3	KNR 2-01 0307/03	Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	4,510
4	KNR 2-31 0601/05	Odwodnienie liniowe	m	6,000
5	KNR 2-02 0239/04	Ściany oporowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - część pionowa o wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 25cm	m3	10,000
6	KNR 2-02 0251/02	Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form prostokątne o szerokości do 0,8m (beton w pojemniku, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	6,760
7	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	56,000
8	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	56,400
9	KNR 2-02 1907/03	Deskowanie ścian łukowych w systemie Stal-Form o grubości ściany ponad 20cm i wysokości do 4m	m2	28,200
10	KNR 2-02 1921/02	Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o wysokości ponad 2m w deskowaniu tradycyjnym o grubości 30cm	m3	28,200
11	KNR 2-02s 0102/04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego	m3	7,310
12	KNR 4-06 0304/11	Wykonanie konstrukcji oporęczowania rurowego tarasu widokowego	m	19,000
13	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przymy	m3	5,600
14	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	5,600
15	KNR 2-21 0402/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III + nasadzenia	m2	80,000
		ŚCIEŻKA ROWEROWO - SPACEROWA Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
16	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	6,400
17	KNR 2-01 0307/04	Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii V-VI na odległość do 10m	m3	30,000
18	KNR 2-01 0414/03	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii IV - za każde 0,2m zwiększenia lub zmniejszenia głębokości od 0,8 do 2,0m	m3	77,410
19	KNR 2-02 0251/02	Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form prostokątne o szerokości do 0,8m (beton w pojemniku, pozostałe żurawiem wieżowym)	m3	18,500
20	KNR 2-31 0601/05	Odwodnienie pochyłni	szt	3,000
21	KNR 2-02s 0102/04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego	m3	8,000
22	KNR 4-06 0304/11	Wykonanie konstrukcji oporęczowania rurowego schodów o masie 0,1t		

Nazwa robót budowlanych: wykonanie tarasu widokowego - ok. 56 m², remont ścieżki rowerowo-spacerowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ok. - 494 m², budowa dekoracyjnego oświetlenia parkowego - lampy 4 sztuki, elementy małej architektury (ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 5 szt., kwietniki - 4 szt., luneta widokowa - 1 szt. i tablica turystyczno -przyrodnicza - historyczna -1 szt.)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	223,410
23	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	17,000
24	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km	m ³	17,000
25	KNR 2-31 1103/07	Remonty nawierzchni istniejących schodów betonowych poprzez obłożenie ich kostką kamienną nieregularną 10 cm na zaprawie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m ²	374,000
26	KNR 2-31 1103/07	Wykonanie podjazdu z kostki granitowej 10 cm na zaprawie cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m ²	120,000
DEKORACYJNE OŚWIETLENIE PARKOWE				
27	KNR 5-12 0101/01	Wytyczenie (odtworzenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym	kpł	1,000
28	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m ³	16,560
29	KNNR 5 0706/01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	80,000
30	KNNR 5 0704/02	Wykonanie przyłącza	szt	1,000
31	KNNR 5 0713/01	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - KABEL 5*4	m	92,000
32	KNNR 5 0726/09	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	8,000
33	KNR 4-03 0806/01	Demontaż żelbetowych słupów oświetleniowych	szt	2,000
34	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg	szt	4,000
35	KNNR 5 1001/01	Montaż koron na słupach oświetleniowych	szt	5,000
36	KNNR 5 1004/01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	4,000
37	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	5,000
38	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	1,000
MAŁA ARCHITEKTURA				
39	KNNR 5 1004/01	Dostawa i montaż lunety widokowej	szt	1,000
40	KNNR 5 1004/01	Dostawa i montaż ławki parkowe	szt	4,000
41	KNNR 5 1004/01	Dostawa i montaż Koszy na śmieci	szt	5,000
42	KNNR 5 1004/01	Dostawa i montaż kwietników na słupie na słupie	szt	4,000
43	KNNR 5 1004/01	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej turystyczno-przyrodniczo-historycznej	szt	1,000
<i>Realizacja poza wnioskiem PROW</i>				
KANALIZACJA DESZCZOWA				

Nazwa robót budowlanych: wykonanie tarasu widokowego - ok. 56 m², remont ścieżki rowerowo-spacerowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych ok. - 494 m², budowa dekoracyjnego oświetlenia parkowego - lampy 4 sztuki, elementy małej architektury (ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 5 szt., kwietniki - 4 szt., luneta widokowa - 1 szt. i tablica turystyczno -przyrodnicza - historyczna -1 szt.)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV	m ³	113,500
45	KNR 2-18w 0408/05	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm	m	75,000
46		Podłączenie do istniejącej kanalizacji redukcją 200/300	szt	2,000
47	KNR 2-18w 0706/04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)	próba	1,000
48	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m ³	113,500
MONITORING				
49	KNR AL-01 0501/02	Montaż zewnętrznej kamery TVU - kpl	szt	1,000
50	KNR AL-01 0112/04	Montaż klawiatury sterującej wraz z zasilaczem do 12V DC o mocy do 40W	szt	1,000
51	KNR 5-01 0617/02	Układanie kabla typu RP w rowie wykopanym w gruncie kategorii III	m	100,000
52	KNR AL-01 0506/02	Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu TVU	szt	1,000
53	KNR AL-01 0604/01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt	1,000