

Nr sprawy: ZP.042.11.2018.IZ

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **03.08.2018 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami w ul. Mieszka I w Bobolicach**” w poniższym zakresie:

1. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami w pełnym zakresie przebudowy;

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami w pełnym zakresie przebudowy.

2. Czy Zamawiający posiada stosowne pozwolenia na realizację inwestycji;

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Tak, Zamawiający posiada wymagane zgody na realizację inwestycji.

3. Proszę o potwierdzenie, że zakres przebudowy nie jest w kolizji z istniejącymi elementami osnowy geodezyjnej, istniejącymi agrodzeniami, elementami infrastruktury (np. słupy teletechniczne, podziemne uzbrojenie terenu), a ewentualne koszty związane z przestawieniem w/w elementów (usunięciem kolizji) nie będą obciążały wykonawcy; w przeciwnym wypadku proszę o szczegółowe określenie zakresów prac do wykonania.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający wskazał iż w zakresie przebudowy występuje następujące uzbrojenie podziemne: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociągi, sieci gazowe, kable elektroenergetyczne, kable teletechniczne. Podczas realizacji inwestycji należy zwrócić uwagę na dużą ilość uzbrojenia podziemnego i wykonywać prace ziemne ze szczególną ostrożnością. Nie występują kolizje z np. ze słupami teletechnicznymi lub ogrodzeniem. Ponieważ jest to obszar, na którym mogą wystąpić kolizje z niezinventaryzowaną infrastrukturą podziemną roboty w tym zakresie należy prowadzić z bardzo dużą ostrożnością.

4. Proszę o podanie konstrukcji odtworzenia istniejącej nawierzchni jedni po przekopach na elementach sieci branżowych.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Patrz II wyjaśnienie SIWZ pkt 3. Należy również uwzględnić wykonanie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na wysokości 20 cm lub odtworzenie jezdni z trylinki.

5. Proszę o informację na czym ma polegać "regulacja studzienek". Czy w wycenie należy ująć wymianę elementów konstrukcyjnych studni, montażu nowych włączów, skrzynek obudów oraz ewentualnych pierścieni odciążających, czy samą regulację wysokościową istniejących włączów. Ze względu na brak informacji lokalizacyjnych w/w elementów proszę o potwierdzenie, że ilości urządzeń obcych przewidzianych do regulacji w przedmiarze są zgodne ze stanem faktycznym.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

W wycenie należy uwzględnić samą regulację wysokościową, należy uwzględnić, że wskazane studzienki oraz włazy zostaną podwyższone do około 15 cm (w takich przypadkach wraz z zastosowaniem niezbędnych materiałów). Ilość urządzeń do regulacji w jezdni 8 szt.

6. Proszę o informację, czy na przebudowywanym odcinku znajdują się inne elementy infrastruktury podziemnej przewidziane do regulacji. Proszę o podanie zakresu prac.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

W chodniku do przebudowy należy wykonać regulację 7 studzienek (regulacja wysokościowa do poziomu nawierzchni nowego chodnika) oraz regulacja wysokościowa 2 zasów wodociągowych.

7. Czy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego odcinka znajduje się plac, na którym można zorganizować tymczasowe - nieodpłatne składowisko materiałów budowlanych,

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający wskaże w bliskim sąsiedztwie plac o powierzchni ok. 150 m<sup>2</sup>, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować na swój koszt i zabezpieczyć tymczasowe składowisko materiałów budowlanych.

8. Proszę o podanie lokalizacji wywozu materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział II ust. 12 pkt 29 "Materiały z rozbiórki **Wykonawca** na swój koszt postawi do dyspozycji **Zamawiającego**, co oznacza, że złoży materiały w miejsce wskazane przez **Zamawiającego** lub wywiezie na swój koszt, na odległość **do 10 km**". Przykładowe miejsca do których będzie można wywieźć i złożyć materiały do ponownego wykorzystania to Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ul. Reymonta 3, 76-020 Bobolice oraz skadowisko PSZOK w Boboliczkach.

9. Proszę o podanie informacji, dot. mieszanek mineralno asfaltowych przewidzianych do wbudowania na zadaniu, tj. typ mieszanki dla danej warstwy, uziarnienie, gatunek lepiszcza - asfaltu, kategorię ruchu.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Patrz II wyjaśnienie SIWZ pkt 1 - 2.

10. Proszę o podanie podstawowych informacji, dot. wykonania poszczególnych elementów projektowanego odcinka, tj. wymiary poszczególnych zjazdów, szerokość oraz długość jezdni z betonu asfaltowego, szerokość oraz długość chodników;


**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Parz SIWZ, Rozdział B, Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.

11. Proszę o podanie rodzaju oraz ilości progów spowalniających przewidzianych do wykonania w ramach realizacji (przedmiar podaje 22szt);

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Patrz II wyjaśnienie SIWZ pkt 5. Ilość progów zwalniających 3 szt.



12. Proszę o podanie technologii wykonania oznakowania poziomego;

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Technologia wykonania oznakowania poziomego to grubowarstwowa chemoutwardzalna gładka.

13. Proszę o potwierdzenie, że oprócz wykonania projektowanej konstrukcji chodników oraz zjazdów należy przewidzieć doprowadzenie koryta do warunków gruntowych G1 oraz wskaźnika zagęszczenia  $> 0,97$  dla chodnika oraz  $I_s > 1$  dla zjazdu.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Patrz SIWZ, Rozdział B, Opis przedmiotu zamówienia pkt 5 c – d.

14. Proszę o podanie grubości warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego dla zjazdu oraz chodnika;

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Grubość warstwy odsączającej min. 10 cm po zagęszczeniu.

15. Proszę o udostępnienie przekrojów poprzecznych, konstrukcyjnych, profili podłużnych, szczegółowej specyfikacji technicznej, dot. modernizowanego odcinka;

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający załączył do SIWZ wszystkie posiadane dokumenty, które zdaniem Zamawiającego biorąc pod uwagę specyfikę zadania są wystarczające do dokonania wyceny i wykonania robót.

16. Proszę o informację w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie Państwa przedmiaru ująć elementy nieuwzględnione w danym przedmiarze, a konieczne do wykonania zgodnie z SIWZ.

**na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Patrz I wyjaśnienie SIWZ pkt 1 – 5.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*mgr inż. Grażyna Wiater*  
(podpis kierownika Zamawiającego)