

Przedmiar robót na zadanie 1

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1	Roboty rozbiórkowe		
1 d.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	77,25
2 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	52
3 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	3,12
4 d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	653
Razem dział: Roboty rozbiórkowe			
2	Elementy ulic		
5 d.2	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	52
6 d.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3,12
Razem dział: Elementy ulic			
3	Nawierzchnie		
7 d.3	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - płytki z odzysku	m ²	77,25
8 d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	653
9 d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;	m ²	653
Razem dział: Nawierzchnie			
4	Roboty inne		
10 d.4	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2