

Droga nr 146008Z Sarnowo - Lubowo.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		DROGA LUBOWO - Sarnowo		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - prace geodezyjne	km	0,3
2	KNR 2-01 0122/01	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót	m	200
3		Nadzór inwestorski	szt	1
4	KNR 2-25 0407/05	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	600
5	KNR 2-25 0407/01	Wykonanie koryta pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	600
6	KNR 2-25 0407/02	Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych	m2	600
7	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	600
8	KNR 2-25 0401/01	Podniesienie nawierzchni drogi o 30 cm na odcinku 200 m	m	200