
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Tytuł operacji: REKREACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA NA TERENIE GMINY BOBOLICE

Obiekt	Ogólna charakterystyka robót budowlanych oraz dostawy i montażu urządzeń: Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Bobolice, Cybulino, Ostrówek, Świelino i Ujazd poprzez remont i doposażenie placów zabaw, boisk i parku
Kod CPV	45112723 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
Budowa	Lokalizacja: Działka nr 84 obr. 3 Bobolice, działka nr 4/16 obręb Cybulino, działka nr 6/37 obr. Ostrówek, działka nr 49/4 obr. Świelino, działka nr 344/1 obr. Chmielno na terenie Gminy Bobolice
Inwestor	Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bobolice z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 76-020 Bobolice
Wykonawca	Wybrany w przetargu
Biuro kosztorysowe	Referat Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.
Poziom cen	IV kwartał 2013 r.

Sporządził Krystian Cyrson

Sprawdził Zatwierdził:

Bobolice marzec 2014 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Ogólna charakterystyka robót budowlanych oraz dostawy i montażu urządzeń: Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Bobolice, Cybulino, Ostrówek, Świelino i Ujazd poprzez remont i doposażenie placów zabaw, boisk i parku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zakres rzeczowy według złożonego wniosku do PROW		
		1 Zagospodarowanie Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach		
1	KNR 2-31 1402/01	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - oczyszczanie i poprawienie opasek chodnikowych	m	830,000
2	KNR 2-31 0202/01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	112,000
3	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	87,000
4	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	87,000
5	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe drewniane	szt	6,000
6	KNR 2-21 0607/01	Kosz na śmieci	szt	3,000
7	KNR 2-21 0303/06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów	szt	12,000
		2 Zagospodarowanie placu zabaw w Cybulinie		
8	KNR 2-23 0309/03	Zestaw zabawowy	szt	1,000
9	KNR 2-21 0602/08	Sprężynowiec o wyglądzie skutera,motoru	szt	1,000
10	KNR 2-21 0602/08	Sprężynowiec o wyglądzie np.konika,kucyka	szt	1,000
11	KNR 2-21 0602/05	Huśtawka	szt	2,000
12	KNR 2-21 0602/05	Huśtawka wagowa	szt	1,000
13	KNR 2-21 0607/02	Ławka z oparciem	szt	2,000
14	KNR 2-21 0607/01	Kosz na śmieci	szt	1,000
		3 Zagospodarowanie placu zabaw i boiska rekreacyjno-sportowego w Ostrówku		
15	KNR 2-23 0309/03	Zestaw zabawowy	szt	1,000
16	KNR 2-21 0602/08	Sprężynowiec o wyglądzie np.konika,kucyka	szt	1,000
17	KNR 2-21 0602/05	Huśtawka podwójna	szt	1,000
18	KNR 2-21 0607/02	Piaskownica okrągła	szt	1,000
19	KNR 2-21 0603/01	Ławka	szt	1,000
20	KNR 2-23 0309/06	Słupy do koszykówki z tablicą,obręczą i siatką	szt	1,000
21	KNR 2-23 0309/06	Bramki do piłki nożnej z siatką	szt	2,000
22	KNR 2-21 0602/05	Stół do pingponga	szt	1,000
23	KNR 2-21 0602/05	Słupki z siatką do siatkówki		

Ogólna charakterystyka robót budowlanych oraz dostawy i montażu urządzeń: Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Bobolice, Cybulino, Ostrówek, Świelinie i Ujazd poprzez remont i doposażenie placów zabaw, boisk i parku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
		4 Zagospodarowanie placu zabaw w Ujeździe		
24	KNR 2-23 0309/03	Zestaw zabawowy	szt	1,000
25	KNR 2-21 0603/01	Tablica informacyjna	szt	1,000
26	KNR 2-21 0602/05	Huśtawka wagowa	szt	1,000
		5 Zagospodarowanie boiska rekreacyjno-sportowego w Świelinie		
27	KNCK 1 1408/01	Rozbiórka smołowej nawierzchni bitumicznych o grubości 3cm	m2	800,000
28	KNR 2-31 1004/07	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem Nr ST: D-05.03.05 800	m2	800,000
		razem	m2	800,000
29	KNNR 6 0309/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0-8 o grubości po zagęszczeniu 4cm z wytworzeniem i transportem Nr ST: D-05.03.05 800	m2	800,000
		razem	m2	800,000
30	KNR 2-23 0309/02	Dostawa i montaż słupków do siatkówki- z siatką	KPL	1,000
31	KNR 2-23 0309/06	Dostawa i montaż koszy do koszykówki - słup tablicą, obręczą i siatką	KPL	1,000
		Zakres rzeczowy poza wnioskiem PROW		
32	KNR 2-21 0602/05	Zjeżdżalnia	szt.	1,000